

ユニット方式で工期短縮

完成品で納品いたしますので、アンカーボルトの施工のみで完成します。

梱包廃材の処理が不要

ユニット方式のため、現場で発生する梱包廃材がなく処理が不要です。

■ ユニット搬入対応可能サイズ

幅：2m以下
長さ：4m以下
高さ：2mH以下

※タンク高さが2mHの場合、梯子は現地で取付が必要です。
タンク幅が2mの場合、配管は現地で取付が必要となる場合があります。



4コーナに吊り金具
(長穴18×30)が付属しています



■ 標準製品重量表

タンクサイズ				タンクサイズ				タンクサイズ			
幅	長さ	高さ	kg	幅	長さ	高さ	kg	幅	長さ	高さ	kg
1.0 m	1.0 m	1.0 m	115	1.0 m	1.0 m	1.5 m	170	1.0 m	1.0 m	2.0 m	220
	1.5 m		165		1.5 m		240		1.5 m		320
	2.0 m		180		2.0 m		265		2.0 m		355
	2.5 m		230		2.5 m		335		2.5 m		460
	3.0 m		250		3.0 m		365		3.0 m		495
	3.5 m		300		3.5 m		435		3.5 m		595
1.5 m	4.0 m		315		4.0 m		460		4.0 m		630
	1.5 m	1.0 m	230		1.5 m	1.5 m	325	1.5 m	1.5 m	2.0 m	435
	2.0 m		250		2.0 m		355		2.0 m		475
	2.5 m		320		2.5 m		440		2.5 m		595
	3.0 m		340		3.0 m		475		3.0 m		635
	3.5 m		405		3.5 m		560		3.5 m		755
2.0 m	4.0 m		430		4.0 m		595		4.0 m		795
	2.0 m	1.0 m	280		2.0 m	1.5 m	400	2.0 m	2.0 m	2.0 m	525
	2.5 m		355		2.5 m		490		2.5 m		650
	3.0 m		380		3.0 m		535		3.0 m		700
	3.5 m		455		3.5 m		625		3.5 m		825
	4.0 m		480		4.0 m		670		4.0 m		875

※本表は耐震強度2G品の数値です。1.0G,1.5Gの場合は若干軽量となる場合があります。
本表にないサイズは弊社までお問い合わせ願います。

■ 標準工事範囲

- 水槽および平架台を平ボディ車で現地まで直送。
- ケミカルアンカーは部品のみ供給です、施工は範囲外となります。

■ 搬入要領

- お引き渡し場所は現場館側車上渡しとなります。荷下ろし、搬入の際の吊り上げ、横引き作業等はお客様で実施願います。
- 吊り上げ用ワイヤーロープ・シャックル等のご用意をお願いします。
- アンカーボルトは納入前にお客様にて施工をお願いします。